

KS Lenart skupaj:

KS	Skupna dolžina makadamskih odsekov predvidenih za asfaltiranje [m]	Skupna ocena stroškov izvedbe in asfaltiranja cestnih odsekov
Lenart	5912	- €
	Vse skupaj brez DDV:	- €

Zap. št.	Cestni odsek	Opis odseka	Lokacija odseka	Dolžina makadamskega odseka predvidenega za asfaltiranje [m]	Ocena stroškov
1	705001-Močna - Sp. Partinje 40 [JP, 598m]	Cesta do stanovanjskega objekta Kramberger, Sp. Partinje 40	Sp. Partinje 40	645	- €
2	705011-Zamarkova - Sp. Partinje 39 [JP, 753m]	Cesta do stanovanjskega objekta Uran, Sp. Partinje 39	Sp. Partinje 39	478	- €
3	705093-Zg. Žerjavci 16 [JP, 276m]	Cesta mimo stanovanjskega objekta Krempf, Zg. Žerjavci 15	Zg. Žerjavci 16	276	- €
4	Ni kategorizacije	Cesta do stanovanjskega objekta Šulek, Sp. Žerjavci 7E	Sp. Žerjavci 7E	126	- €
5	705101-Sp. Žerjavci 6 [JP, 977m]	Cesta do stanovanjskega objekta Purgaj, Sp. Žerjavci 6	Sp. Žerjavci 6	327	- €
6	705103-Sp. Žerjavci 79 [JP, 372m]	Cesta do stanovanjskega objekta Murko, Sp. Žerjavci 79	Sp. Žerjavci 79	372	- €
7	705104-Sp. Žerjavci 3 [JP, 297m]	Cesta do stanovanjskega objekta Kraner, Sp. Žerjavci 3	Sp. Žerjavci 3	297	- €
8	705111-Sp. Žerjavci 25 [JP, 241m]	Cesta do stanovanjskega objekta Rajter, Sp. Žerjavci 25	Sp. Žerjavci 25	241	- €
9	705192-Radehova 28 [JP, 114m]	Cesta do stanovanjskega objekta Šijanec, Radehova 28	Radehova 28	114	- €
10	705441-Radehova 31 [JP, 308m]	Cesta do stanovanjskega objekta Šuman, Radehova 31	Radehova 31	347	- €
11	705412-Sp. Porčič 25 [JP, 491m]	Cesta do stanovanjskega objekta Petovar in Časar, Sp. Porčič 24	Sp. Porčič 24	646	- €
12	705501-Jurovska cesta 41 [JP, 306m]	Cesta do stanovanjskega objekta Polajžer, Jurovska cesta 39	Jurovska cesta 39	385	- €
13	705235-Hrastovec 9 [JP, 604m]	Cesta mimo stanovanjskega objekta Mihelič, Hrastovec v Slov. goricah 10	Hrastovec v Slov. goricah 10	604	- €
14	705251-Zg. Žerjavci - povezava mimo HŠ 31 [JP, 1131m]	Cesta mimo stanovanjskega objekta Vohl, Zgornji Žerjavci 31	Zgornji Žerjavci 31	470	- €
15	705503-Jurovska cesta 47 [JP, 268m]	Cesta do stanovanjskega objekta Breznik, Jurovska cesta 47	Jurovska cesta 47	268	- €
16	705594-Sp. Žerjavci 40 [JP, 178m]	Cesta do stanovanjskega objekta Cafnik, Sp. Žerjavci 40	Sp. Žerjavci 40	178	- €
17	705843-Ptujska cesta 51 [JP, 302m]	Cesta do stanovanjskega objekta Erjavec, Ptujška cesta 55	Ptujška cesta 55	138	- €
Skupaj:				5912	- €

Ponudnik:

Datum:

Naročnik:

OBČINA LENART

Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart

Program obnove občinskih cest_OBR-1/10

Popis del za izračun ocene stroškov za 1m¹ ceste v širini asfalta 3,0m

Zap. št.	Postavka	Enota	Količina	Cena na enoto	Cena
Opomba: V vseh postavkah je potrebno zajeti ves potreben material, opremo, delo, Transporte in takse za izvedbo posamezne postavke.					
0.0 PRIPRAVLJALNA DELA					
0.1	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov	kos	0,05		- €
				Skupaj:	- €
0.2	Zavarovanje gradbišča v času gradnje in usmerjanje prometa.	kos	1,0		- €
				Skupaj:	- €
1.0 ZEMELJSKA DELA in TEMELJENJE					
1.1	Izkop-odriv robov z grederjem zemljine 3. kat in obstoječega nasutja ceste in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo.	m3	0,5		- €
1.2	Izkop zemljine 3. kategorije za jaške, poglobitve drenaž, prepuste in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo.	m3	0,2		- €
1.3	Priprava in valjanje planuma dna izkopa	m2	4,0		- €
1.4	Vgradnja spodnjega ustroja ceste iz zmrzlinso odpornega lomljenca frakcije 0-63 mm v debelini 30 cm s komprimiranjem.	m3	1,2		- €
1.5	Vgradnja gornjega ustroja ceste iz tamponskega prodca, frakcije 0-32 mm v debelini 15 cm s komprimiranjem.	m3	0,6		- €
1.6	Škarpiranje brežin in zatravitev	m2	2,0		- €
1.7	Dovoz zemlje in planiranje	m3	0,5		- €
				Skupaj:	- €
2.0 ODVODNJAVANJE - meteorna kanalizacija					
2.1	Izdelava prepustov iz betonskih cevi fi 50 cm na posteljico iz betona in obbetoniranjem, z betonom C16 /20.	m1	8,0		- €
2.2	Izdelava poševne vtočne in iztočne betonske glave na prepustih.	kos	2,0		- €



2.3 Vgradnja betonskih jaškov fi 60 cm, globine do 1,5 m na plast betona 15 cm, C16/20 z armiranobetonskim vencem pokrova in LTŽ povoznim pokrovom fi 600, s priključevanjem na kanalizacijske cevi in izvedbo izreza za vtok mulde.	kos	1,0	-	€
			Skupaj:	- €
2.3 Vgraditev PE drenažnih rebrastih kanalizacijskih cevi DN 100, v posteljico, stranskin zasipom in prekritjem iz peska frakcije 8-16 mm, 0,2 m3/m1.	m1	0,5	-	€
			Skupaj:	- €
3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE				
3.1 Fina izravnava zgornjega ustroja z grederjem in utrditev z valjanjem.	m2	4,0	-	€
3.2 Vgrajevanje nosilne plasti bituminiziranega prodca AC 16 surf B 50/70, A4 v uvaljani debelini 6 cm.	m2	3,0	-	€
3.3 Nasipavanje bankin v širini 0,5 m in uvaljani debelini 6 cm iz tamponskega prodca TD32 (magnatskega lomljenca) frakcije 0-32 mm, in utrditev z valjanjem.	m1	1,5	-	€
3.4 Priprava in izdelava mulde širine 0,5 m iz nosilne plasti bituminiziranega prodca AC 16 surf B 50/70, A4 v uvaljani debelini 6 cm.	m1	0,5	-	€
			Skupaj:	- €
3.5 Rezanje asfalta	m1	8	-	€
3.6 Čiščenje in premaz stikov z bitumensko	m1	8,0	-	€
			Skupaj:	- €
4.0 OSTALA DELA				
4.1 Nepredvidena dela 10%	%	10,0%	- €	- €
			Skupaj:	- €
Vse skupaj za 1m¹ ceste v širini asfalta 3,0m				
Vse skupaj za 1 odsek				

Opomba:

- Končni obračun se izvede po dejanskih izmerah vgrajenih količin.
- V času gradnje si naročnik pridržuje pravico do sprememb kot npr. širitev ali zoženje profilov - asfalte površine, določitev dodatnih prepustov ali podaljšanj priključkov, spremembe debeline ustroja, ipd.

